PROJEKT



FbE AB Zürchersmühle - Urnäsch

Bauherr
Appenzeller Bahnen

Bauzeitraum
14.04.2023 - 29.09.2023

Projektdauer
5.5 Monate

Müller
Frauenfeld AG

Projektbeschreibung

Im Zusammenhang mit der Fahrbahnerneuerung der Appenzeller Bahnen, mussten diverse Arbeiten wie Neubau der Gleisentwässerung, Fahrleitungsfundamenten, dem Bankett und der Böschungssicherung durchgeführt werden.

Hauptmengen:

- Neubau der Gleis Entwässerung ca. 1300 m
- Einbau Geröllkorb ca. 1200 m
- Einbau von Sickergeröll ca. 1300 m3
- Einbau von Bahnschotter ca. 1000 t
- 1 Horizontalbohrung
- 6 Querungen
- Erstellung von Mast Fundamenten
- Bankettsicherung Typ Rüglei ca. 500 m
- Belagseinbau Bahnübergang und Installationsplatz ca. 130 t

Michael Neff
Bauführer

+41 52 557 91 78
m.neff@mueller-gleisbau.ch